ZIP SCREEN VE PERGOLA MONTAJ KILAVUZU

Santiye Uygulama ve Elektrik Baglanti Semalari (v2026.1)

Dogru Tasarim B2B

ADIM ADIM KURULUM YONERGESI

Adim 1: Terazi Kontrolu:	Tavan ve yan dikme kotlarinin lazer terazi ile hizalanmasi
Adim 2: Kasa Montaji:	M10 Inox dubeller ile minimum 4 noktadan guvenli sabitleme
Adim 3: Motor Baglantisi:	220V 50Hz topraklamali besleme ve limit switch ayari

Bu belge Dogru Tasarim B2B Portali uzerinden resmi onizleme icin olusturulmustur. Tum haklari saklidir.